

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL</b>	<b>M²</b>		<b>25,05</b>	<b>27,61</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,058	60,00	60,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9375	16,73	18,73
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	14,84	16,56

Junho de 2020

Data

Responsável Técnico: Maicom Eduardo Favaro  
CREA/CAU: A146937-1