



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coxilha
Secretaria Municipal de Obras

Obra: Construção dos Passeios Públicos

Data Base: 04/2020

Endereço: Avenida Natálio Vieira, Bairro dos Trabalhadores, Coxilha-RS

BDI: 28,29%

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	SINAPI 98519	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.	m ²	1334,00	1,44	28,29%	1,85	2.464,40
1.2	SINAPI 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.	m ³	66,70	80,83	28,29%	103,70	6.916,58
1.3	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA *5 CM*	m ³	60,03	440,69	28,29%	565,36	33.938,63
1.4	COMPOSIÇÃO 01	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	m ²	133,40	25,05	28,29%	32,14	4.287,03
Custo TOTAL								47.606,64

Coxilha/RS, junho de 2020

Maicom Eduardo Favaro
Arquiteto e Urbanista - CAU A146937-1