



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coxilha
Secretaria Municipal de Obras

Obra: Pavimentação Asfáltica

Local: Av. Natálio Vieira e Travessa Espedito Faedo, Bairro dos Trabalhadores, Coxilha/RS

Fonte dos Recursos: Badesul (Financiamento + Contrapartida)

Data Base: Sinapi 07/2018 (Desonerado)

BDI 2: 28,29% (Pavimentação Asfáltica)

Planilha Orçamentária - Badesul (Financiamento + Contrapartida)

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	2,88	311,49	28,29%	399,61	1.150,88
Subtotal item 1.0								1.150,88
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
2.1	74151/001	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional * 13 t e pá carregadeira com 170 HP.	m ³	530,27	2,87	28,29%	3,68	1.952,41
2.2	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	m ²	1.515,06	1,21	28,29%	1,55	2.351,84
2.3	96399	Execução e compactação de base e ou sub-base com pedra rachão - exclusive escavação, carga e transporte.	m ³	227,26	68,72	28,29%	88,16	20.035,44
2.4	83356	Transporte comercial de brita - (D.M.T. adotada 20Km)	m ³ xkm	4.545,20	0,75	28,29%	0,96	4.373,28
2.5	96396	Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte.	m ³	257,77	84,32	28,29%	108,17	27.884,04
2.6	83356	Transporte comercial de brita - (D.M.T. adotada 20Km)	m ³ xkm	5.155,40	0,75	28,29%	0,96	4.960,40
2.7	96401	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30.	m ²	1.718,48	4,58	28,29%	5,88	10.097,24
2.8	95990	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte.	m ³	6,10	986,30	28,29%	1.265,32	7.718,48
2.9	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana. (D.M.T. adotada 20Km)	m ³ xkm	122,00	0,96	28,29%	1,23	150,25
2.10	95995	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte.	m ³	75,75	935,80	28,29%	1.200,54	90.940,74
2.11	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana. (D.M.T. adotada 25Km)	m ³ xkm	1.515,00	0,96	28,29%	1,23	1.865,85
2.12	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	393,63	34,68	28,29%	44,49	17.512,98
Subtotal item 2.0								189.842,96



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Coxilha

Secretaria Municipal de Obras

Obra: Pavimentação Asfáltica

Local: Av. Natálio Vieira e Travessa Espedito Faedo, Bairro dos Trabalhadores, Coxilha/RS

Fonte dos Recursos: Badesul (Financiamento + Contrapartida)

Data Base: Sinapi 07/2018 (Desonerado)

BDI 2: 28,29% (Pavimentação Asfáltica)

Planilha Orçamentária - Badesul (Financiamento + Contrapartida)

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Custo TOTAL								190.993,84

Coxilha/RS, dezembro de 2018

Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892