

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	ESTRUTURA E APLICAÇÃO PARA MEZANINO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA	M²		53,67	56,45
SINAPI-I	20213	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,5	19,15	19,15
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,12	10,34	10,34
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,036	9,89	9,89
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,933	14,84	16,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	17,87	20,06
COMPOSIÇÃO	2	PREENCHIMENTO DE ARGAMASSA COM 3CM EM TODA SUA EXTENSÃO PARA ISOLAMENTO DAS JANELAS	M		4,50	4,86
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0045	466,65	481,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,058	17,87	20,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	14,84	16,56

Janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico: 
 CREA/CAU: Malcolm Eduardo Favaro
 A146937-1